

.....
(pieczęć wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont chodnika dr.nr 4925P wieś Magdalenki
na długości 250,00 mb

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy chodnika	km	0,250		
2	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych i betonu na wjazdach	m ²	16,00		
3	KNNR 6 0806-02	D-01.02.04.	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie piaskowej	mb	250,00		
4	KNR 4-04 1103-01	D-01.02.04.	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki na odl.7km	m ³	13,65		
5.	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01.	Ława betonowa z oporem pod krawężnik z betonu B-15	m ³	12,50		
6.	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01.	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 na przygotowanej ławie betonowej	mb	250,00		
7	KNNR 6 0404-01	D-08.01.01.	Analogia -obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	217,00		
8	KNNR 6 0502-03	D-08.02.02.	Chodnik z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem szczelin piaskiem	m ²	209,00		
9.	KNNR 6 0105-04	D-08.02.02.	W-wa podsypkowa pod chodnik gr 5cm zagęszczona mechanicznie	m ²	209,00		
10	KNNR 6 0109-02	D-08.04.01.	Podbudowa betonowa betonu B-15 gr. 10 cm na wjazdach do posesji	m ²	111,10		
11	KNNR 6 0502-03	D-08.04.01.	Wjazdy z kostki brukowej kolorowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	111,10		
12	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01.	Ława betonowa dla krawężników ułożonych na płask – zakończenie wjazdów	m ³	3,00		
13	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01.	Ustawienie krawężników na płask – zakończenie wjazdów	mb	60,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT- 22%							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

słownie.....

..... dnia

.....
 Podpis osób upoważnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)