

.....
(pieczęć wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnik ul. Kobylińska w Pępowie na długości 328,00 mb

Lp.	Podst. wyceny	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu dróg w terenie równinnym - od obiektu mostowego do posesji nr 1	km	0,328		
2	KNNR 6 0802-04 D-01.02.04	Rozebranie chodnika płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej	m ²	441,25		
3.	KNNR 6 0805-01 D.01.02.04	Rozbiórka wjazdów z płyt betonowych „trylinka” na podsypce piaskowej	m ²	38,00		
4	KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo- piaskowej	mb	20,00		
5.	KNR 4-04 1103-01 D.01.02.04	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki na odl.1km	m ³	36,35		
6.	KNNR 1 0202-03 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonane na wjazdach gł. kopania do 20cm z wywozem urobku na odl. 1km	m ³	56,572		
7.	KNNR 6 0404-01 D.08.02.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	644,00		
8.	KNNR 6 0105-04 D.08.02.01	Podsypka piaskowa pod chodnik grub.w-wy 5cm zagęszczona mechanicznie	m ²	614,00		
9	KNNR 6 0502-03 D.08.02.02	Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem szczelin piaskiem	m ²	614,00		
10.	KNNR 6 0109-02 D-08.04.01	Podbudowa pod wjazdy z betonu B-10 gr. 10 cm na pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	117,50		
11.	KNR 2-31 0402-04 D-08.04.01	Ława betonowa pod krawężnik wystający obniżony z oporem z betonu B-15	m ³	1,90		
12.	KNNR 6 0502-03 D-08.04.01	Wjazdy z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej1:4	m ²	117,50		
13	KNR 2-31 D-08.04.01	Ustawienie krawężników wystających –obniżonych na uprzednio przygotowanej ławie betonowej z oporem	mb	38,00		
14	KNR 2-31 0402-04 D-08.04.01	Ława betonowa dla krawężnik układany na płask – zakończenie wjazdów z betonu B-15	m ³	1,10		
15.	KNR 2-31 0403-01 D-08.04.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na płask – zakończenie wjazdów	mb	22,00		

16.	KNNR 6 1301-03 D-08.04.01	Wyrównanie i uzupełnienie terenu materiałem miejscowym gr.śr.10cm	m ³	98,40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT- 22% Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie.....
.....

..... dnia

.....
Podpis osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)