

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu dróg w terenie równinnym - od obiektu mostowego do posesji nr 1	km	0,328
2	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Rozebranie chodnika płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej 33,5x1,5+195,5x2,0	m ²	441,25
3.	KNNR 6 0805-01	D.01.02.04	Rozbiórka wjazdów z płyt betonowych „trylinka” na podsypce piaskowej 4,0x2,0+5,0x6,0	m ²	38,00
4	KNNR 6 0806-02	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo- piaskowej	mb	20,00
5.	KNR 4-04 1103-01	D-01.02.04.	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki na odl.1km - płyty chodnikowe 441,25 x 0,07 = 30,89 - płyty betonowe 38,00 x 0,12 = 4,56 - krawężnik 20,00 x 0,045 = 0,90	m ³	36,35
6.	KNNR 1 0202-03	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonane na wjazdach i chodniku gł. kopania do 20cm z wywozem urobku na odl. 1km (4,0+x5,0+7,5x5,0+3,0x5,0x2+5,0x6,0+58x2,12)x0,20	m ³	56,572
7.	KNNR 6 0404-01	D.08.02.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 229,0x2+3x2x2+78,0x2+2x3x3	mb	644,00
8.	KNNR 6 0105-04	D.08.02.01	Podsypka piaskowa pod chodnik grub.w-wy 5cm zagęszczona mechanicznie 229,0x2,0+78,0x2,0	m ²	614,00
9	KNNR 6 0502-03	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem szczelin piaskiem 229,0x2,0+78,0x2,0	m ²	614,00
10.	KNNR 6 0109-02	D-08.04.01	Podbudowa pod wjazdy z betonu B-10 gr. 10 cm na pielęgnowana piaskiem i wodą 4,0x5,0 (6,0x9,0)x0,5x5,0+3,0x5,0x2,0+6,0x5,0	m ²	117,50
11.	KNR 2-31 0402-04	D-08.04.01	Ława betonowa pod krawężnik wystający obniżony z oporem z betonu B-15 38,0x0,05	m ³	1,90
12.	KNNR 6 0502-03	D-08.04.01	Wjazdy z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 4,0x5,0 (6,0x9,0)x0,5x5,0,0x5,0x2,0+6,0x5,0	m ²	117,50
13	KNR 2-31	D.08.04.01	Ustawienie krawężników wystających –obniżonych na uprzednio przygotowanej ławie betonowej z oporem	mb	38,00
14	KNR 2-31 0402-04	D-08.04.01	Ława betonowa dla krawężnik układany na płask – zakończenie wjazdów z betonu B-15 (4,0+6,0+3,0+3,0+6,0)x0,05	m ³	1,10
15.	KNR 2-31 0403-01	D-08.04.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na płask – zakończenie wjazdów	mb	22,00
16.	KNNR 6 1301-03	D.02.03.01	Wyrównanie i uzupełnienie terenu materiałem miejscowym gr.śr.10cm (0,328x3,0)x0,10	m ³	98,40

