

A

BLACHA DACHOWKOWA
LATY DREWNIANE 4x5 CM I KONTRLATY
PLATWIE STALOWE Rp 160x60x4
KROKIEW STALOWA IPE 180
PUSTKA POWIETRZNA
RUSZT STALOWY PODWIESZONY DO PLATWI
WELNA MINERALNA GR 25 CM
FOLIA PE
PLYTA STG GKF GR 12 MM

B

PLYTKI CERAMICZNE
GLADZ CEMENTOWA 5 CM
STYROPIAN GR 5 CM
FOLIA BUDOWLANA
BETON B-10
UBITY PIASEK GR 25 CM

PRZEKRÓJ B-B

COMPLEX-PROJEKT
I Wrześniewska H Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINIAKA 7 tel. 65 5123953 cproj@op.pl

Obiekt	Hala sportowa		
Lokalizacja	Gmina Pępowo		
Inwestor	Pępowo ul. Powstańców Wlkp.		Nr rys.
Temat/Skala	Projekt budowlany 1:100		
Projektant	mgr inż arch Izabela Wrześniewska Nr upr 585/84/Lo	Data 01-06-2009	Podpis
Asystent	tech arch Sebastaian Kaczmarek	Data 01-06-2009	Podpis