

A
BLACHA DACHOWKOWA
LATY DREWNIANE 4x5 CM I KONTRLATY
PLATWIE STALOWE Rp 160x60x4
KROKIEW STALOWA IPE 180
PUSTKA POWIETRZNA
RUSZT STALOWY PODWIESZONY DO PLATWI
WELNA MINERALNA GR 25 CM
FOLIA PE
PLYTA STG GKF GR 12 MM

B
PLYTKI CERAMICZNE
GLADZ CEMENTOWA 5 CM
STYROPIAN GR 5 CM
FOLIA BUDOWLANA
BETON B-10
UBITY PIASEK GR 25 CM

PODLOGA SPORTOWA
SKLEJKA GR 25 MM
KRZYZOWY RUSZT DREW 10x10 CM
CO 60 CM
FOLIA BUDOWLANA
BETON B-15 ZBROJONY SIATKA o 10 MM
CO 15 CM GR 10 CM
PAPA ASF
STYROPIAN GR 5 CM
CHUDY BETON B-7.5 GR 10 CM
UBITY PIASEK

PRZEKRÓJ A-A

COMPLEX-PROJEKT
I Wrześniewska H Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINIAKA 7 tel. 65 5123953 cproj@op.pl

Obiekt	Hala sportowa		
Lokalizacja	Gmina Pępowo		
Inwestor	Pępowo ul. Powstańców Wlkp.		Nr rys.
Temat/Skala	Projekt budowlany 1:100		
Projektant	mgr inż arch Izabela Wrześniewska Nr upr 585/84/Lo	Data 01-06-2009	Podpis
Asystent	tech arch Sebastaian Kaczmarek	Data 01-06-2009	Podpis