

Oprawa swietlówkowa PO2 258 montowana do sufitu hali na zwieszakach

Oprawa swietlówkowa PO2 258 montowana nasciennie

Oprawa swietlówkowa PO 218

Oprawa oswietlenie kierunkowego

Oprawy oznaczone na rysunku symbolem AW pelnia role opraw oswietlenia awaryjnego i nalezy wyposazyc je w moduly awaryjne 3 godzinne z funkcja samotestu. Instalacje wykonac przewodami YDY (3, 4, 5) x1,5mm. Przewody prowadzone ciagiem instalacyjnym w przestrzeni miedzystropowej ukladac w korytkach instalacji elektrycznych. Przewody prowadzone w sciancach i sufitach g/k ladac w rurze peschel, laczniki zlokalizowane obok siebie laczyc ramkami w zestawy wielokrotne, zastosowac osprzet produkcji HAGER POLO, calosc instalacji wykonac zgodnie z opisem technicznym oraz obowiazujacymi przepisami.

Instalacje wykonać w układzie sieciowym TN-S
Zastosowano samoczynne wyłączenie jako ochronę przeciwporażeniową

INSTALACJE WIDOWNI

COMPLEX-PROJEKT
I Wrzaśniewska H Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINIAKA 7 tel. 65 5123953 cproj@op.pl

Obiekt	Sala sportowa		
Lokalizacja	Gmina Pępowo		
Inwestor	Pępowo ul. Powstańców Wlkp.		Nr rys. 3
Temat/Skala	Projekt budowlany 1:100		
Projektant	mgr inż. Jerzy Wozniak upr.nr. 877/86/Lo	Data 01.11.2006	Podpis
Weryfikator	inż. Kazimierz Pawlicki upr.nr. 820/86/Lo	Data 01.11.2006	Podpis