

**ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH DLA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI AGLOMERACJA
PĘPOWO M. BABKOWICE GMINA PĘPOWO**

RUROCIĄGI TŁOCZNE

Nazwa rurociągu łocznego	Dł. rurociągu łocznego [m]			Wypok ręczny głęb. 1,5-3,0m [m3]	Powierzchnia ścianki stalowej gr. do 3,0 m [m3]	Wypok mechan. w obudowie stalowej [m3]	Pow. obud. stal. przy wyk. mech. [m2]	Wywóz urobku z załad. na odl. 2 km [m3]	Dowóz pospółki na wymiar z odl. 2km na podsypkę [m3]	Remont nawierz.przy robotach na ruroc. sanitarnych asfaltowa [m2]	trylinkowa [m2]	z płyt chodnikowych [m2]	z kostki brukow. [m2]	Mechaniczne zasyp. wypoków [m3]	Ręczne zasyp. wypoków głęb. 1,5 - 3,0m [m3]	Mechaniczne zageszcz. urobku [m3]	Rozplant. nadmiaru urobku [m3]	Kolizja z uzbrojeniem podziemnym				
	PE fi 90 [m]	PE fi 110 [m]	PE fi 160 [m]															Razem	w tym			
																			kabel elektr.	kabel telefon.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
T - 1	849	-	-	430	867	1005	2023	508	400	102	340	-	-	-	929	398	1327	508	9	-	3	6
T - 2	1100	-	-	559	1118	1304	2608	740	600	132	370	-	-	-	1206	517	1723	740	13	1	2	10
Razem	1949	-	-	989	1985	2309	4631	1248	1000	234	710	-	-	-	2135	915	3050	1248	22	1	5	16
Ogółem 1949																						