

.....
(pieczęć wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia
przy drodze powiatowej nr 5125P Sroki-Smolice
wieś Czeluścin na długości 0,193,5mb.**

Lp.	Podst. wyceny	SST	Opis i wyliczenia	Jedn miary	Ilość	Cena zł	Wartość Zł 6x7
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
I. Kolektor deszczowy							
1.	KNNR 1 0104-03	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równym.	km	0,193,5		
2.	KNNR 1 0202-03	D.01.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl.10km samochodami samowładowczymi –wykopy pod przykanaliki	m ²	6,40		
3.	KNR 2-01 0126-01	D.01.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) sprzętem mechanicznym	m ²	628,00		
4.	KNR 4-51 0409-01	D.03.02.01	Rozebranie istniejących studni rewizyjnej głębokości do 3m wraz z wywozem i utylizacją	kpl	3,00		
5.	KNR 2-18 0913-01	D.03.02.01	Studnie ściekowe z osadnikiem bez syfonu	szt.	4,00		
6.	KNNR 1 0405-03	D.03.02.01	Analogia-studnie rewizyjne o śr.1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typu ciężkiego	szt.	3,00		
7.	KNNR 1 0212-02	D.03.02.01	Wykopy jamiste pod studnie z wywozem urobku na odl.10km.	m ³	8,792		
8.	KNNR4 1308-03	D.03.02.01	Przykanaliki z rur PVC o średnicy 200mm	mb	10,00		
9.	KNNR1 0318-01	D.03.02.01	Zasypanie i zagęszczenie ułożonych studni rewizyjnych ,studni ściekowych, przykanalików. Przywóz gruntu z odl. 15 km	m ³	12,366		
II. Krawężniki, chodniki, wjazdy							
10.	KNR2-31	D.08.02.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 157x2+8	mb	322,00		
11.	KNR2-31 0402-04	D.08.02.01	Ława betonowa z betonu B-15 pod obrzeża	m ³	7,084		
12.	KNNR 6 0105-04	D.08.02.01	Podsypka pod chodnik grub.15cm zagęszczona mechanicznie Krotność 3	m ²	314,00		
13.	KNR2-31 0502-01	D.08.02.01	Chodnik z kostki betonowej szarej grub.8cm ułożony na podsypce piaskowej	m ²	314,00		
14.	KNR2-31 0402-04	D.08.01.02	Rowek pod krawężnik	mb	212,00		
15.	KNR 2-31 0402-04	D.08.01.02	Ława pod krawężnik z betonu B-15 z oporem	m ³	11,25		
16.	KNR2-31 0403-01	D.08.01.02	Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm ustawiony na przygotowanej ławie betonowej z oporem	mb	225,00		
17.	KNNR 6 0101-01	D.08.02.01	Wykonanie koryta na wjazdach głębokość kopania 15 cm	m ²	142,875		

18.	KNR2-31 0114-07	D.04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego grub.10cm na wjazdach	m ²	142,875		
19.	KNR2-31 0506-01	D.08.04.01	Wjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	142,875		
III. Podbudowa							
20.	KNNR 1 0202-03	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl.10km samochodami samowładowczymi	m ³	25,05		
21.	KNNR6 0109-03	D.04.05.01	Podbudowa betonowa z betonu o R _m =5,0MPa pielęgnacja wodą grub. w-wy 20 cm	m ²	98,75		
22.	KNNR 6 0110-01	D.04.07.01	Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/20mmo stabilności wg Marshalla ≥8,0 kN grubość w-wy 4cm – transport mieszanki na odl. 16 km.	m ²	98,75		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT 22%							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie

.....

.....
Podpisy osób upoważnionych