

.....  
(pieczęć wykonawcy)

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont chodnika w ciągu drogi 4925P wieś Magdalenki na długości 254,00

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy chodnika od wjazdu pos. nr 12 do wjazdu pos. nr 18a	km	0,254		
2	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, betonu i kostki na wjazdach	m <sup>2</sup>	32,48		
3	KNNR 6 0806-02	D-01.02.04.	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie piaskowej	mb	254,00		
4	KNR 4-04 1103-01	D-01.02.04.	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki na odl.3k	m <sup>3</sup>	15,33		
5.	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01.	Ława betonowa z oporem pod krawężnik z betonu B-15	m <sup>3</sup>	12,70		
6.	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01.	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 na przygotowanej ławie betonowej	mb	254,00		
7	KNNR 6 0404-01	D-08.01.01.	Analogia -obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	53,50		
8	KNNR 6 0502-03	D-08.02.02.	Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem szczelin piaskiem	m <sup>2</sup>	256,75		
9.	KNNR 6 0105-04	D-08.02.02.	W-wa podsypkowa pod chodnik gr 5cm zagęszczona mechanicznie	m <sup>2</sup>	256,75		
10	KNNR 6 0109-02	D-08.04.01.	Podbudowa betonowa betonu B-15 gr. 10 cm na wjazdach do posesji	m <sup>2</sup>	77,25		
11	KNNR 6 0502-03	D-08.04.01.	Wjazdy z kostki brukowej kolorowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	77,25		
12	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01.	Ława betonowa dla krawężników ułożonych na płask – zakończenie wjazdów	m <sup>3</sup>	1,725		
13	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01.	Ustawienie krawężników na płask – zakończenie wjazdów	mb	34,50		
			Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
			Podatek VAT 22%				
			Ogółem wartość kosztorysowa robót				

słownie.....

.....  
Podpisy osób upoważnionych