

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej we wsi Pasierby - odcinek Drugi						
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.681		
d.1.1						
1.2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych				
2	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - na wjazdach do posesji	m ²	19.62		
d.1.2						
3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - na wjazdach do posesji	m ²	84.27		
d.1.2						
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	15.58		
d.1.2						
1.3	45110000-1	Roboty w zakresie robót ziemnych				
5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop pod wjazdy na posesję (odwiezienie nadwyżki urobku)	m ³	10.39		
d.1.3						
6	KNNR 6 1301-05	Analogia - odgarnięcie, ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie celem odkrycia krawędzi jezdni z wywozem przy grubości ścinania 10 cm	m ²	1134.38		
d.1.3						
7	KNNR 6 1301-03	Wyrównywanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 15 cm obustronnie (w tym ukop i dowiezienie piasku na wymianę gruntu)	m ³	170.16		
d.1.3						
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
2.1	45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
8	KNNR-W 10 2513-05	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m)	m	60		
d.2.1						
9	KNNR-W 10 2507-01	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m	10		
d.2.1						
2.2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - podbudowa				
10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod wjazdy na posesję	m ²	103.89		
d.2.2						
11	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - pod wjazdy na posesję	m ²	103.89		
d.2.2						
12	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - średnia grubość wyrównania 10 cm	m ³	245.21		
d.2.2						
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - na jezdni i wjazdach na posesję	m ²	2624.07		
d.2.2						
2.3	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - nawierzchnia				
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - całkowita grubość w-wy 5 cm - na jezdni i wjazdach Krotność = 1.25	m ²	2555.97		
d.2.3						
3		Roboty dodatkowe				
15	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i jego realizacja	ryczałt	0.681		
d.3						
16	Kalkulacja własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	ryczałt	0.681		
d.3						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: