

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Przebudowa drogi gminnej we wsi Pasierby - odcinek Drugi				
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze		
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.681	km km	
				0.681
1.2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych		
2 d.1. 2	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - na wjazdach do posesji 19.62	m ² m ²	
				19.620
3 d.1. 2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - na wjazdach do posesji 84.27	m ² m ²	
				84.270
4 d.1. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 15.58	m ³ m ³	
				15.580
1.3	45110000-1	Roboty w zakresie robót ziemnych		
5 d.1. 3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop pod wjazd na posesję (odwiezienie nadwyżki urobku) 10.39	m ³ m ³	
				10.390
6 d.1. 3	KNNR 6 1301-05	Analogia - odgarnięcie, ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie celem odkrycia krawędzi jezdni z wywozem przy grubości ścinania 10 cm 1134.38	m ² m ²	
				1134.380
7 d.1. 3	KNNR 6 1301-03	Wyrównywanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 15 cm obustronnie (w tym ukop i dowiezienie piasku na wymianę gruntu) 170.16	m ³ m ³	
				170.160
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
2.1	45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
8 d.2. 1	KNNR-W 10 2513-05	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 20 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m) 60	m m	
				60.000
9 d.2. 1	KNNR-W 10 2507-01	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 10	m m	
				10.000
2.2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - podbudowa		
10 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod wjazdy na posesję 103.89	m ² m ²	
				103.890
11 d.2. 2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - pod wjazdy na posesję 103.89	m ² m ²	
				103.890
12 d.2. 2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - średnia grubość wyrównania 10 cm 245.21	m ³ m ³	
				245.210
13 d.2. 2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - na jezdni i wjazdach na posesję 2624.07	m ² m ²	
				2624.070

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
2.3	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - nawierzchnia		
14 d.2. 3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - całkowita grubość w-wy 5 cm - na jezdni i wjazdach Krotność = 1.25 2555.97	m ²	
			m ²	
				2555.970
3		Roboty dodatkowe		
15 d.3	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i jego realizacja 0.681	ryczałt	
			ryczałt	
				0.681
16 d.3	Kalkulacja własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.681	ryczałt	
			ryczałt	
				0.681