

Roboty ziemne

dotyczące remontu kolektora deszczowego

1. od studni rewizyjnej D_i do studni D₁		
(1,04+1,31) x 0,5 x 22 x 0,8	m³	20,68
2. od studni rewizyjnej D₁ do studni D₂		
(1,31+1,61) x 0,5 x 32 x 0,8	m³	37,38
3. od studni rewizyjnej D₂ do studni D₃		
(1,61+1,74) x 0,5 x 50 x 0,8	m³	67,00
4. od studni rewizyjnej D₃ do studni D₄		
(1,74+1,73) x 0,5 x 47 x 0,8	m³	65,24
5. od studni rewizyjnej D₄ do studni D₅		
(1,73+1,68) x 0,5 x 45 x 0,8	m³	61,38
6. od studni rewizyjnej D₅ do studni D_i		
(1,68+1,64) x 0,5 x 42 x 0,8	m³	55,78

Razem roboty ziemne

$$20,68 + 37,38 + 67,0 + 65,24 + 61,38 + 55,78 = 307,46 \text{ m}^3$$