

.....
pieczęć wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Gen. Umińskiego w Pępowie.

Lp.	Podst. wyceny	Opis i obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto 6x7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. Roboty ziemne				
1.	KNNR1	Odtworzenie trasy dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,191		
2.	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,40m ³ w gr. kat. III-IV z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi na odl.1 km.	m ³	313,99		
3.	KNNR1 0208	Dodatek za przewóz urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl. do 4km	m ³	319,99		
4.	KNNR 1 0215-03	Przemieszczenie urobku na odl .do 20 m celem wbudowania w nasyp	m ³	16,83		
		II. Podbudowa i nawierzchnia				
5.	KNNR 6 0103-03	Wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1.146,00		
6.	KNNR6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod nawierzchnię gr.10cm	m ²	1.146,00		
7.	KNNR6 0105-08	Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa gr.5cm zagęszczona mechanicznie.	m ²	1.146,00		
8.	KNNR6 0307-01	Nawierzchnia płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr.12cm Spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	1.146,00		
		III. Elementy ulic				
		Krawężniki				
9.	KNR-2-31 0401-4	Wykonanie rowków pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30cm	mb	388,80		
10.	KNNR6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z betonu B-15 z oporem w ilości 0,05m ³ /mb	m ³	19,44		
11.	KNNR6 0401-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 na przygotowanej ławie betonowej	mb	388,80		
		Wartość kosztorysowa netto				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie

.....

..... dnia

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont kanalizacji deszczowej.

Lp.	Podst. wyceny	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto 6x7
1	2	3	3	4	5	6
I. Roboty rozbiórkowe nawierzchni						
1.	KNNR6 0805-01	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych-trylinka –istniejąca nawierzchnia	m ²	94,00		
2.	KNNR6 0801-01	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr.10cm	m ²	94,00		
II. Roboty odtworzeniowe nawierzchni						
3.	KNNR6 0113-05	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr.10cm po zagęszczeniu.	m ²	94,00		
4.	KNNR6 0307-01	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych uprzednio rozebranych.	m ²	94,00		
III. Roboty ziemne.						
5.	KNNR1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowładkowczymi (wywóz) 80% mechanicznie	m ³	245,97		
6.	KNNR1 0307-04	Wykopy linowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.III- IV	m ³	61,49		
7.	KNNR1 0318-03	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0m gr. kat. III-IV- strefa ochronna rury	m ³	150,66		
8.	KNNR1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35cm) kat. I- II	m ³	32,90		
9.	KNNR1 0206-04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m ³ w gr. kat. I - III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz piasku (wymiana gruntu)	m ³	183,56		
10.	Kalkulacja własna	Zakup pospółki	m ³	183,56		
IV. Umocnienie wykopów						
11.	Kat.indyw. 1/501/1	Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop do głębokości śr.1,5cm szerokości 0,80 m,gr.kat.II-III	m ³	307,46		
V. Roboty rozbiórkowe kanalizacji deszczowej						
12.	KNR4-051 0315-04	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr. norm Ø 400mm uszczelnionego zaprawą cementową wraz z wywozem.	mb	238,00		
13.	KNR4-01 0409-02	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy Ø 1000 mm w gotowym wykopie o głęb.3,0m wraz z wywozem	kpl.	3,00		
14.	KNR4-01 0411	Demontaż wpustów ulicznych z kręgów betonowych Ø 500 mm w gotowym wykopie wraz z wywozem – z przykanalikami	szt.	7,00		

15	KNR 4-051 0410-05	Demontaż żeliwnych dn.600studni i wpustów ulicznych. Materiał stanowi własność inwestora.	kpl.	10,00		
VI. Roboty montażowe						
16	KNNR4 1411-02	Podłoże pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub.15cm pod kanał i 0,30 pod studnie.	m ³	50,42		
17	KNNR4 1308-06	Kanały z rur PPSN8 łączonych na wcisk o śr.zewn.400 mm	mb	238,00		
18	Kalkulacja własna	Montaż kompletnej studni betonowej D _n 1000mm z kręgów (betonB-45) łączonych uszczelką gumową z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 z prefabrykowaną kinetą.	studn.	5,00		
19.	KNNR4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne o Ø 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	12,00		
20.	KNNR4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o Ø 200mm przykanalikami	mb	60,00		
Razem wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie.....

..... dnia

.....
(pieczęć i podpis wykonawcy)