


INSTALACJA OŚWIETLENIA – ŚWIELICA W BABKOWICACH



- F1 – Oprawa do sufitów podwieszonych o rozsył bezpośrednio-pośrednim, statecznik elektroniczny, np. typu IMOLA DI-IN 2x55W TC-L EVG IP20 prod. PXF
- F2 – Oprawa ścienna – kinkiet statecznik elektroniczny, np. typu FINESTRA KINKIET 2x18W TC-DEL EVG IP20 prod. PXF
- F3 – Oprawa nastropowa statecznik elektroniczny, np. typu FINESTRA 4x24W T5 EVG IP20 prod. PXF
- V2 – Oprawa do sufitów podwieszonych awaryjnego ośw. stref otwartych na diody LED, np. typu LOVATO N LVPD 1FD 3W 3h SF prod. AWF

INSTALACJA OŚWIETLENIA:

1. Obwody instalacji oświetlenia rozprowadzić p/t lub nad sufitem podwieszonym w rurce peschla,
2. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYpzo /3,4,5/x1,5 $U_i=750V$;
3. Łączniki montować na wysokości $h=1,3m$ od poziomu podłogi;
4. Połączenia przewodów wykonywać w pogłębionych puszkach montażowych;
5. Łączniki zlokalizowane obok siebie łączyć ramkami w zestawy wielokrotne;
6. Proponowany osprzęt serii CLASSIC prod. KONTAKT-SIMON;