

**Urząd Gminy Pępowo
Ul. Nadstawek 11
63-830 Pępowo**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
NR . . .**

**DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY
Z DOBUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO- MAGAZYNOWEGO
BRANŻA ELEKTRYCZNA**

PĘPOWO UL. STANISŁAWY NADSTAWEK DZ.89/10 I 89/11

Grupa robót: 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robót: 45231100-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw oświetleniowych

Data opracowania: 30.05.2006

Podmiot opracowujący : **ELEKTROSYSTEM
Biuro Inżynierskie
ul. Różana 2A
64-100 Leszno**

Osoba opracowująca: **mgr inż. Jacek Kościelniak**

I.CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Nazwa zamówienia.

Docieplenie budynku Urzędu Gminy z dobudową zaplecza sanitarno-magazynowego.

2. Przedmiot i zakres robót.

- a) Instalacje elektryczne wewnętrzne
- b) Instalacja odgromowa

3. Nazwy i kody

Grupa robót : 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robót : 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robót : 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych.

4. Informacja o terenie budowy.

W.g. specyfikacji cz. budowej.

II.MATERIAŁY.

1. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107,poz.697), a w szczególności:
 - a) Oprawy – należy zastosować oryginalne oprawy przewidziane w projekcie technicznym(firma THORN);
 - b) Słupy – należy zastosować słupy przewidziane w projekcie technicznym (firma ROSA);
 - c) Źródła światła – należy stosować wyroby firm Osram, Philips lub Polam;
2. Transport i składowanie materiałów organizuje wykonawca w.g. technologii stosowanej w swoim zakładzie.

III. MASZYNY, URZĄDZENIA I ŚRODKI TRANSPORTU.

1. Zastosowanie maszyn, urządzeń i środków transportu zgodnie z technologią wykonawcy – nie ustala się na etapie zlecenia.
2. Środki transportu i maszyny mogące poruszać się po drogach publicznych muszą posiadać aktualny przegląd techniczny.
3. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
4. Urządzenia elektryczne – stałe, przenośne i ręczne muszą mieć aktualne badania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

1. Prace należy wykonać zgodnie z:
 - a) Projektem budowlanym „ Docieplenie budynku Urzędu Gminy z dobudową zaplecza sanitarno magazynowego” – branża elektryczna.
 - b)Obowiązującymi Polskimi Normami dot. instalacji elektrycznych;
 - c)Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Tom V- instalacje elektryczne.

V. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT.

1. Inwestorem i użytkownikiem obiektu jest Urząd Gminy Pępowo.
Nadzór nad budową będzie sprawowany przez służby UG Pępowo,
odbór zostanie przeprowadzony również przez służby UG Pępowo.
2. Prawidłowość wykonania robót zanikających (układanie przewodów p.t.
i uziemień) podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu potwierdzonemu
protokołem.
3. Sposób odbioru końcowego – komisyjny.
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty;
 - a)powykonawczą dokumentację projektową;
 - b)dziennik budowy;
 - c)protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
 - d)dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów(świadectwa
jakości, atesty, karty gwarancyjne);
 - e)protokoły badań pomontażowych.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT.

W.g. wymagań dla zamówień publicznych.

VII. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany „ Docieplenie budynku Urzędu Gminy z dobudową
zaplecza sanitarno magazynowego”.