

PRZEDMIAR ROBÓR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg gminnych we wsi Wilkonice - odcinek 100 m (dz. ewid. nr 280)					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.100	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
1.2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
2 d.1.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm - na wjazdach do posesji 36.00	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
3 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 5.40	m ³ m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
1.3	45110000-1	Roboty w zakresie robót ziemnych			
4 d.1.3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod wjazdy na posesję (odwiezienie nadwyżki urobku) 3.60	m ³ m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
5 d.1.3	KNNR 6 1301-05	Analogia - odgarnięcie, ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie celem odkrycia krawędzi jezdni z wywozem 138.00	m ² m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
6 d.1.3	KNNR 6 1301-03	Wyrównywanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 10 cm obustronnie (piasek dostarczony z ukołu) 13.80	m ³ m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
7 d.1.3	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (ukop i dowiezienie piasku na wymianę gruntu) na uzupełnienie poboczy 13.80	m ³ m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
2.1	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - podbudowa			
8 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - pod wjazdy na posesję 36.00	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
9 d.2.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wjazdy na posesję 36.00	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
10 d.2.1	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie - pod jezdnię 44.00	m ³ m ³	44.000	
				RAZEM	44.000
11 d.2.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/m ² - pod wjazdy i jezdnię 476.00	m ² m ²	476.000	
				RAZEM	476.000
2.2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - Nawierzchnia			
12 d.2.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 436.00	m ² m ²	436.000	
				RAZEM	436.000
3		Roboty dodatkowe			
13 d.3	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i jego realizacja 0.100	ryczałt ryczałt	0.100	
				RAZEM	0.100
14 d.3	Kalkulacja własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.100	ryczałt ryczałt	0.100	
				RAZEM	0.100