

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dróg gminnych we wsi Wilkonice - odcinek 100 m (dz. ewid. nr 280)						
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.100		
1.2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych				
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-go o grub. 15 cm - na wjazdach do posesji	m ²	36.00		
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³	5.40		
1.3	45110000-1	Roboty w zakresie robót ziemnych				
4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km - wykop pod wjazdy na posesje (odwiezienie nadwyzki urobku)	m ³	3.60		
5	KNNR 6 1301-05	Analogia - odgarniecie, scięcie poboczy wykonywane mechanicznie celem odkrycia krawędzi jezdni z wywozem	m ²	138.00		
6	KNNR 6 1301-03	Wyrównywanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 10 cm obustronnie (piasek dostarczony z ukopu)	m ³	13.80		
7	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odleglosc do 1 km samochodami samowyladowczymi (ukop i dowiezienie piasku na wymiane gruntu) na uzupełnienie poboczy	m ³	13.80		
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
2.1	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - podbudowa				
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - pod wjazdy na posesję	m ²	36.00		
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wjazdy na posesję	m ²	36.00		
10	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie - pod jezdnię	m ³	44.00		
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/m2 - pod wjazdy i jezdnię	m ²	476.00		
2.2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - Nawierzchnia				
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²	436.00		
3		Roboty dodatkowe				
13	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i jego realizacja	ryczałt	0.100		
14	Kalkulacja własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	ryczałt	0.100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: