

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa dróg gminnych we wsi Pasierby - odcinek Trzeci (dz. ewid. nr 174)</b>						
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1.1	45100000-8	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.854		
1.2	45110000-1	<b>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych</b>				
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-go o grub. 15 cm - na wjazdach do posesji	m <sup>2</sup>	85.77		
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m <sup>3</sup>	12.87		
1.3	45110000-1	<b>Roboty w zakresie robót ziemnych</b>				
4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km - wykop pod wjazdy na posesje (odwiezienie nadwyzki urobku)	m <sup>3</sup>	8.58		
5	KNNR 6 1301-05	Analogia - odgarniecie, scięcie poboczy wykonywane mechanicznie celem odkrycia krawędzi jezdni z wywozem	m <sup>2</sup>	1265.91		
6	KNNR 6 1301-03	Wyrównywanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 10 cm obustronnie (piasek dostarczony z ukopu)	m <sup>3</sup>	126.59		
7	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odleglosc do 1 km samochodami samowyladowczymi (ukop i dowiezienie piasku na wymiane gruntu) na uzupełnienie poboczy	m <sup>3</sup>	126.59		
2	45200000-9	<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>				
2.1	45233000-9	<b>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - podbudowa</b>				
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - pod wjazdy na posesję	m <sup>2</sup>	85.77		
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wjazdy na posesję	m <sup>2</sup>	85.77		
10	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie - pod jezdnię	m <sup>3</sup>	284.66		
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/m2 - pod wjazdy i jezdnię	m <sup>2</sup>	3180.88		
2.2	45233000-9	<b>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - Nawierzchnia</b>				
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	3095.53		
3		<b>Roboty dodatkowe</b>				
13	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i jego realizacja	ryczałt	0.854		
14	Kalkulacja własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	ryczałt	0.854		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: