

PRZEDMIAR ROBÓR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dróg gminnych we wsi Pasierby - odcinek Trzeci (dz. ewid. nr 174)					
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	4510000-8	Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.854	km km	0.854	
				RAZEM	0.854
1.2	4511000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
2 d.1.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm - na wjazdach do posesji 85.77	m ² m ²	85.770	
				RAZEM	85.770
3 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 12.87	m ³ m ³	12.870	
				RAZEM	12.870
1.3	4511000-1	Roboty w zakresie robót ziemnych			
4 d.1.3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość do 1 km - wykop pod wjazdy na posesję (odwiezienie nadwyżki urobku) 8.58	m ³ m ³	8.580	
				RAZEM	8.580
5 d.1.3	KNNR 6 1301-05	Analogia - odgarnięcie, ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie celem odkrycia krawędzi jezdni z wywozem 1265.91	m ² m ²	1265.910	
				RAZEM	1265.910
6 d.1.3	KNNR 6 1301-03	Wyrównywanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 10 cm obustronnie (piasek dostarczony z ukołu) 126.59	m ³ m ³	126.590	
				RAZEM	126.590
7 d.1.3	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi (ukop i dowiezenie piasku na wymianę gruntu) na uzupełnienie poboczy 126.59	m ³ m ³	126.590	
				RAZEM	126.590
2	4520000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
2.1	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - podbudowa			
8 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - pod wjazdy na posesję 85.77	m ² m ²	85.770	
				RAZEM	85.770
9 d.2.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wjazdy na posesję 85.77	m ² m ²	85.770	
				RAZEM	85.770
10 d.2.1	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie - pod jezdnię 284.66	m ³ m ³	284.660	
				RAZEM	284.660
11 d.2.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/m2 - pod wjazdy i jezdnię 3180.88	m ² m ²	3180.880	
				RAZEM	3180.880
2.2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg - Nawierzchnia			
12 d.2.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 3095.53	m ² m ²	3095.530	
				RAZEM	3095.530
3		Roboty dodatkowe			
13 d.3	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i jego realizacja 0.854	ryczałt ryczałt	0.854	
				RAZEM	0.854
14 d.3	Kalkulacja własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.854	ryczałt ryczałt	0.854	
				RAZEM	0.854