


RZUT PRZYZIEMIA

GŁÓWNA POMPOWNIA
ŚCIEKÓW
- STAN PROJEKTOWANY,
RZUT - OBIEKT 13
SKALA 1:50



ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, ARMATURY

Nr	NAZWA	PARAMETRY	ILOŚĆ [szt.]
1	Pompa zatapialna typu UFK 75/4 C5 budowy pionowej z poziomym wylotem tłocznym DN100mm (1+1 pracują + 1 rezerwowa na magazynie)	Q=17 l/s Hp=12 m P=6,3 kW	3
2	Zawór zwrotny do ścieków	DN100 PN16	2
3	Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym z przekładnią	DN150 PN16	2
4	Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym z przekładnią	DN100 PN16	1
5	Przeptywomierz elektromagnetyczny z przyłączami kołnierzowymi, wersja kompaktowa	DN150 PN16	1

PROJEKT BUDOWLANY			
P. I. O. Ś. EKOWOD® Sp. z o. o. 51-608 Wrocław, ul. Al. L. Różyckiego 1c, tel. 601-779-007			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie Gmina Pępowa Powiat gostyński, Woj. wielkopolskie		Data: 09.2017r.
Specjalności i numery uprawnień budowlanych do sporządzania projektów:	Podpis	Nr rys.:	
Część opracowania: technologiczno-instalacyjna			
Projektant: mgr inż. Szymon KARBOWIAK Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wod. i kan. 300/DOŚ/11			
Sprawdzający: mgr inż. Wojciech MICHALAK Spec. instalacyjno-inżynierska w zakresie: *sieci wodociąg. i kanalizac. 454/94/UW *ochrony środowiska 312/76/Wwm/b		7	
Część opracowania: architektoniczna			
Projektant: mgr inż. arch. Katarzyna KORCZYŃSKA-HANAK Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 20/03/DOIA			
Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz GROCHOWSKI Upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 145/85/UW			
Przedmiot (tytuł) rysunku:	Główna pompownia ścieków – stan projektowany, rzut – obiekt 13		Skala: 1:50