

LEGENDA:

..... Taśma FeZn 30x4mm - uzziom ołokowy

— Druł FeZn fi 8mm - przewód odprowadzający

⏏ Złącze kontrolne

⏏ Iglica odgromowa h=6,5m

UWAGI:

- Instalację uziemienia wykonać jako uziom ołokowy płaskownikiem FeZn 30x4mm układanym w wykopie na głębokości minimum 70cm oraz w odległości od budynku minimum 1m.
- Zwody pionowe (przewody odprowadzające) wykonać drutem FeZn fi 8mm układanym na typowych uchwyściach.
- W kalenicy projektuje się iglice odgromową o wysokości minimum 6,5m montowaną do konstrukcji dachu. Iglice odgromową połączyć poprzez przewody odprowadzające oraz złączyć kontrolnie z instalacją uziemienia.

LEGENDA OZNACZEŃ:

1. - obudowa z deszczódek układanych na zakład, impregnowana lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

2. - obudowa z desek impregnowanych lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

3. - pokrycie dachu z deszczódek układanych na zakład, impregnowane lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

4. - konstrukcją dachniana podestu z zadaszaniem, impregnowane lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

5. - stolarka okienna drewniana malowana w kolorze "palsander"

6. - dyszel drewniany impregnowany lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

7. - skrzydła drewniane impregnowane lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"



8. - drzwi drewniane z okuciem stalowym, impregnowane lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

9. - schody drewniane impregnowane lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"


10. - balustrada drewniana impregnowana lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

11. - okienko rewizyjne impregnowane lakierem impregncyjnym w kolorze "palsander"

12. - obróbka blacharska w kolorze zbliżonym do lakierobejcy



orkusz nr 22

 Elżbieta Kowalczyk • Sebastian Dubicki Sp. z o.o.		adres: ul. Stoleczna 14 63-900 RAMIŃCZ	
		kontakt: 607999757 sebastian.dubicki@wp.pl	
obiekt:	Renowacja zabrytkowego wiatarka i urządzenie terenu na stanicę rowerową wraz z budową wiaty oraz rozbiórka zbiornika na wodę wraz z niwelacją terenu		
przedmiot rysunku:	INSTALACJA UZIEMIENIA I ODGROMOWA		rysunek nr: <b>E-3</b>
skala:	1:100	data:	26.10.2012.
adres obiektu:	dz. ewid. nr 101/3, obręb Pępowo		
inwestor:	Gmina Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo		
projektował:	Inż. Zdzisław Konik upr. ELEKTRYCZNE 290/61/L		
sprowadził:	mgr inż. Wojciech Porzeczka upr. ELEKTRYCZNE WKP/0283/POCE/10		