

1. - podłoga drewniana na legarach
- posadzka betonowa
- podkład z gruzobetonu
- grunt rodzimy

2. - płytki granitogresowe
- posadzka betonowa
- podkład z gruzobetonu
- grunt rodzimy


3. - tynk cementowo - wapienny
- ściana o grubości 51 cm, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej
- tynk cementowo - wapienny

4. - tynk cementowo - wapienny
- ściana o grubości 44 cm, z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej
- tynk cementowo - wapienny

5. - płyta gipsowa
- strop drewniany z wypełnieniem
- podbitka
- tynk wapienny na tzninie

6. - dachówka karpiówka
- łąty drewniane
- drewniana konstrukcja dachu

7. - 2 x papa na lepku
- strop żelbetonowy
- tynk cementowo - wapienny



ESBUT Elżbieta Kowalczyk • Sebastian Dubicki Sp. z o.o. kontakt: 607999757 sebastiandubicki@wp.pl		adres: ul. Słoneczna 14 63-900 RAMICZ
obiekt:	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświetlowego na budynek mieszkalny wielorodzinny	
przedmiot rysunku:	PRZEKROJ PIONOWY B-B INWENTARYZACJA	rysunek nr: 6/1
skala: 1:50	data: 22.12.2014.	
stadium:	PROJEKT BUDOWALNY	
adres obiektu:	Siedlec 3, 63-830 Pępowo dz. ewid. 54/1/1, obręb Siedlec	
inwestor:	Gmina Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo	
opracował:	mgr inż. Tomasz Kleśas mgr inż. Sebastian Dubicki	WK/P/0062/P00K/09
sprowadził:	mgr inż. Tomasz Kleśas mgr inż. Sebastian Dubicki	WK/P/0219/P00K/08